



## Geesthacht: Kanalsanierung Hasselkamp/Bäckerweg



In den Straßen Bäckerweg und Hasselkamp wurden auf Grundlage einer im Vorwege durchgeführten Kanalbefahrung eine grabenlose Sanierung von rd. 850 lfdm Regen- und Schmutzwasserkanalisation, 19 Revisionschächten und rd. 270 lfdm Hausanschlussleitungen durchgeführt. In die Haltungen wurden, nach Behebung der punktuellen Schäden, lichterhärtende Inliner eingezogen. In die Hausanschlüsse wurden wärmehärtende Liner eingezogen. Die Schächte wurden nach Behebung der punktuellen Schäden mit einer Innenbeschichtung versehen. 22 Schäden an Hausanschlüssen mussten in offener Bauweise durch Austausch der schadhaften Bereiche saniert werden.

### **Auftraggeber**

Stadt Geesthacht Abwasserbetrieb  
Mercatorstraße 14  
21502 Geesthacht

### **Bearbeitungszeitraum**

2017 - 2018

### **Unsere Leistungen**

Objektplanung Ingenieurbauwerke  
Grundlagenermittlung  
Vorplanung  
Entwurfsplanung  
Ausführungsplanung  
Vorbereitung und Mitwirkung bei der Vergabe  
Bauberleitung und örtliche Bauüberwachung  
Dokumentation

### **Ausführungszeitraum**

2017 - 2018