
Dortmund: Erschließung B-Plan HÖ273 westl. Wellinghofer Straße



Zur Erschließung des B-Plans HÖ 273 in Dortmund Hörde wurde eine Trennkanalisation geplant. Es ist vorgesehen, das Schmutzwasser in das bestehende MW Netz einzuleiten.
Das Regenwasser soll über das neue und bestehende Kanalnetz in die Vorflut abgeleitet werden.
Da die Einleitungsmenge in die Vorflut auf 10 l/s begrenzt ist, ist eine Regenwasserrückhaltung erforderlich.
Diese soll durch ein flaches Erdbecken, welches sich bei Trockenheit in die Grünfläche integriert, gewährleistet werden.

Auftraggeber
Stadt Dortmund Tiefbauamt
Bereich 66/3
Sunderweg 86
44122 Dortmund

Bearbeitungszeitraum
2019 - 2021

Unsere Leistungen
Objektplanung Ingenieurbauwerk der Lph 1-3
Überflutungsbetrachtung

Drosselbauwerk
Schnitt A - A

