

Dortmund-Hörde: Phoenix See - Erschließung Teilbereich C





Für den südwestlich am Phoenix See gelegenen Teil C des Erschließungsgebietes war die Anpassung der Verkehrsanlagenplanung an die örtlichen Begebenheiten nach dem Abschluss der privaten Bebauung erforderlich.

Überarbeitung der Verkehrsanlagenplanung von 2012, Integration von verkehrsberuhigenden Maßnahmen, Anpassung von Baumstandorten und Zufahrten, Anpassung der Gradienten und Deckenhöhen an die private Bebauung. Ausschreibung und Mitwirkung bei der Vergabe.

Bauoberleitung und örtliche Bauüberwachung.

State | Sta

Auftraggeber

DSW21 vertreten durch die Projektsteuerung Drees & Sommer Deggingstraße 40 44141 Dortmund

Bearbeitungszeitraum

2018 - 2020

Unsere Leistungen

Verkehrsanlagenplanung, Lph 3-9 Technische Anlagen Beleuchtung, Leitungstrassenplanung, Leitungskoordination, Örtliche Bauüberwachung ca. 1.600 m² bitu. Fahrbahn SMA 11S

ca. 3.300 m² Gehweg aus Betonpflaster ca. 7.400 m² Mischverkehrsfläche aus Betonpflaster Baumscheiben und Straßenbeleuchtung

Ausführungszeitraum 2019 - 2020