



Dortmund-Hörde: Phoenix See – Erschließung Teilbereich C



Für den südwestlich am Phoenix See gelegenen Teil C des Erschließungsgebietes war die Anpassung der Verkehrsanlagenplanung an die örtlichen Begebenheiten nach dem Abschluss der privaten Bebauung erforderlich.
Überarbeitung der Verkehrsanlagenplanung von 2012, Integration von verkehrsberuhigenden Maßnahmen, Anpassung von Baumstandorten und Zufahrten, Anpassung der Gradienten und Deckenhöhen an die private Bebauung.
Ausschreibung und Mitwirkung bei der Vergabe.
Bauoberleitung und örtliche Bauüberwachung.

Auftraggeber

DSW21 vertreten durch die
Projektsteuerung Drees & Sommer
Degglingstraße 40
44141 Dortmund

Bearbeitungszeitraum

2018 - 2020

Unsere Leistungen

Verkehrsanlagenplanung, Lph 3-9
Technische Anlagen Beleuchtung,
Leitungstrassenplanung,
Leitungskoordination,
Örtliche Bauüberwachung
ca. 1.600 m² bitu. Fahrbahn SMA
11S
ca. 3.300 m² Gehweg aus
Betonpflaster
ca. 7.400 m² Mischverkehrsfläche
aus Betonpflaster
Baumscheiben und
Straßenbeleuchtung

Ausführungszeitraum

2019 - 2020

