Hamburg: Ausbau Veloroute 1, Abschnitt 18 – KVP Holmbrook / Paul-Ehrlich-Straße / Othmarscher Kirchenweg





Der Knoten Holmbrook/Paul-Ehrlich-Straße/Othmarscher Kirchenweg wurde zu einem Minikreisverkehr umgebaut. Des Weiteren wurde der vorhandene Verbindungsweg vom zukünftigen Kreisverkehr bis zur Kehre Agathe-Lasch-Weg zu einer Fahrradstraße umgebaut. Die Baumaßnahme wurde zu Beginn der Hamburger Sommerferien begonnen.
Die hier zu erwartenden Radfahrerströme und der in den Ferien erforderliche Schulbetrieb, der direkt an der Baustelle ansässigen Elbschule Bildungszentrum Hören und Kommunikation, war während der Baumaßnahmen aufrecht zu erhalten.
Der Kreisverkehrsplatz ist unter Verkehr in Betonbauweise hergestellt worden.
Die Fahrbahnen wurden im Anschlussbereich mit einer Asphalttrag- und Binderschicht versehen. Die Asphaltdeckschicht wurde aus Sanierungsgründen etwas länger hergestellt. Die Gehwege wurden in Pflaster hergestellt.

Auftraggeber
Freie und Hansestadt Hamburg –
Bezirksamt Altona
Jessenstraße 1-3
22767 Hamburg

Bearbeitungszeitraum
2023 - 2024

Unsere Leistungen
Leistungsphasen 8 für Verkehrsanlagen und örtliche Bauüberwachung

Ausführungszeitraum
2023

