Dortmund: Straßenausbau Hermannstraße





Straßenausbau der innerstädtischen in Teilbereichen vierspurigen Hauptverkehrsstraße (L523) Hermannstraße (heute: Hörder Phönixseeallee) in Dortmund Hörde. Abschnittsweiser Vollausbau der Fahrbahn unter Aufrechterhaltung des Verkehrs in einer Fahrtrichtung. Herstellung der Barrierefreiheit sämtlicher Knoten, Querungsstellen und Bushaltestellen. Neubau und Erneuerung von Radverkehrsanlagen auf Teilstrecken der Ausbaulänge. Umbau der vorhandenen Bushaltestellen mit halbstarrer Decke und Einbau von LOA im gesamten Fahrbahnbereich. Erneuerung bzw. Reparatur der Straßenentwässerung und der Kanalisationsanlagen.





Auftraggeber
Stadt Dortmund Tiefbauamt
Stadt Dortmund
Tiefbauamt
Königsswall 14
44141 Dortmund

Bearbeitungszeitraum
2018 - 2020

Unsere Leistungen
Objektplanung Verkehrsanlagen Lph 5-8 und örtliche Bauüberwachung

Ausführungszeitraum
2019 - 2020