Welver Klotingen: Fachplanung Technische Ausrüstung Pumpwerk Klotingen

Planung und Bau eines Schmutzwasserpumpwerkes mit einer Förderleistung von 2,5 l/s für die Entwässerung des Ortsteils Klotingen in der Gemeinde Welver im Kreis Soest.
Das pneumatische Abwasserpumpwerk besteht aus zwei redundanten Schraubenkompressoren mit 4 kW Leistung und zwei Arbeitsbehältern mit je 125 l Fassungsvermögen.
Sie fördern das Schmutzwasser über eine 2,4 km lange Abwasserdruckrohrleitung DA 110 mm aus PEHD zu einem nachgeschalteten Abwasserpumpwerk.

Auftraggeber
Gemeinde Welver
Am Markt 4
59514 Welver

Bearbeitungszeitraum
2021 - 2025

Unsere Leistungen
Leistungsphase 5-9 HOAI 2021
Besondere Leistung:
Prüfen von Nachträgen
Abstimmung mit Anliegern

Ausführungszeitraum
2024 - 2025