Dortmund-Hafen: Erschließung zum Neubau der Hafenverwaltung Dortmund

Erschleißungs des Grundstücks zum Neubau der Hafenverwaltung im Dortmunder Hafen an der Franziusstraße.
Leistungsphasen 1-8 und örtliche Bauüberwachung für die Herstellung der ca. 200,00 m langen Erschließungsstraße in der 1. Ausbaustufe, sowie zur Herstellung eines 3,00 m tiefen Mischwasserkanals DN 300 bis DN 400 aus PP mit Anschluss an den gemauerten städtischen Mischwasserkanal DN 1500.
Herstellung der Versorgungsleitungen vom Versorgungspunkt der Donetz bis zum geplanten Gebäude für die Hafenverwaltung.
Verlegung von ca. 150,00 m Trinkwasserleitung einschließlich Wasserübergabeschacht und ca. 500,00 m Schutzrohren DN 150 aus PP.

Auftraggeber
Dortmunder Hafen AG
Bülowstraße 12
44147 Dortmund

Bearbeitungszeitraum
2022 - 2025

Unsere Leistungen
Erschließungsplanung
Lph 1-8 gem. HOAI 2021
örtliche Bauüberwachung

Ausführungszeitraum
2025