Geesthacht: Kanalsanierung Richtweg





Im Rahmen der Kanalnetzunterhaltung des Schmutz- und Regenwassernetzes der Stadt Geesthacht wird das Kanalnetz im Richtweg in Geesthacht saniert. Auftraggeber ist der Netzbetreiber, die Abwasserbetriebe Geesthacht.
Betroffen von der Sanierung sind ca. 200 lfdm. DN 150 (Hausanschlüsse), ca. 66 lfdm. DN 200, ca. 53 lfdm DN 300, ca. 280 lfdm DN 400. Ca. 325 lfdm DN 400 und ca. 88 lfdm DN 600 sowie 4 Revisionsschächte.
Bis auf den Neubau von ca. 32 lfdm Schmutzwasserkanal DN 600 erfolgt die Sanierung grabenlos, d.h. mittels Inliner bzw. für Schächte mit mineralischer Dichtung.
Die Sanierungsplanung erfolgte in den Jahren 2012-2013. Die Umsetzung der Maßnahme erfolgte im Jahr 2013.

Auftraggeber
Stadt Geesthacht
Abwasserbetrieb
Mercatorstraße 14
21502 Geesthacht

Bearbeitungszeitraum
2012 - 2013

Unsere Leistungen
Planung und Bauleitung von Kanalsanierungsmaßnahmen in offener und geschlossener Bauweise