



## Hamburg: Erschließung 3. bis 4. BA Neugraben-Fischbek NF 65



Aufgrund der Dringlichkeit zur Schaffung von Flächen für Flüchtlingsunterkünfte wurden der 3.-4. BA des Erschließungsgebietes NF 65 Vogelkamp Neugraben als SOG-Maßnahme vorgezogen erschlossen.

Die Herstellung der Haupteerschließungsstraße (Länge 800 m) mit dem Einbau sämtlicher Ver- und Entsorgungsleitungen wurde in der vorgegebenen Zeit von 8 Wochen im Mehrschichtbetrieb bis zur Baustraße fertiggestellt.

Die Verlegung des Schmutzwasserkanals mit Grundwasserabsenkung (Tiefe bis 6 m), der Einbau der Versorgungsleitungen (Trinkwasser, Fernwärme, Strom und Telekommunikation) sowie die Herstellung der Baustraße erfolgte unter ständiger Aufrechterhaltung der Zufahrtsmöglichkeiten der zeitgleich verlaufenden Errichtung der Flüchtlingsunterkünfte.

M+O wurde vom Auftraggeber auch mit der örtlichen Bauüberwachung und Bauoberleitung (Lph 8) beauftragt.

### **Auftraggeber**

IBA Hamburg GmbH  
Am Zollhafen 12  
20539 Hamburg

### **Bearbeitungszeitraum**

2014 - 2018

### **Unsere Leistungen**

Aufstellung des LV, Lph 6  
Bauoberleitung, Lph 8  
Örtliche Bauüberwachung  
Koordination  
Versorgungsunternehmen  
Koordination  
Zufahrtsmöglichkeiten zur  
Errichtung von  
Flüchtlingsunterkünften  
Begleitung Herstellung  
Schmutzwasserkanal  
(Tiefe bis 6 m)

### **Ausführungszeitraum**

2014 - 2018

